

THÔNG BÁO

Kế hoạch khởi công xây dựng

**Dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến phố Yên Biên phía sau chợ thành phố Hà Giang
(Đoạn từ ngã ba giao phố Lạc Long Quân đến hết ngõ 15)**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/5/2022 của HĐND thành phố Hà Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Lê Quý Đôn (đoạn từ ngã ba giao đường Nguyễn Trãi đến ngã tư giao đường 20/8), phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Hạng mục: Cải tạo mặt đường, rãnh thoát nước, vỉa hè;

Căn cứ Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND thành phố Hà Giang về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến phố Yên Biên phía sau chợ thành phố Hà Giang (Đoạn từ ngã ba giao phố Lạc Long Quân đến hết ngõ 15);

BQL dự án ĐTXD thành phố Thông báo kế hoạch khởi công xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến phố Yên Biên phía sau chợ thành phố Hà Giang (Đoạn từ ngã ba giao phố Lạc Long Quân đến hết ngõ 15), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến phố Yên Biên phía sau chợ thành phố Hà Giang (Đoạn từ ngã ba giao phố Lạc Long Quân đến hết ngõ 15).

2. Quy mô đầu tư xây dựng:

Tổng chiều dài tuyến: 121,62m. Điểm đầu tuyến: Nút giao với đường Lạc Long Quân. Điểm cuối tuyến: Hết ngõ 15.

Các nội dung thực hiện:

* Mặt đường:

- + Vệ sinh mặt đường cũ;
- + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m²;
- + Thảm lớp bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) dày 7cm trên lớp bù vênh trung bình bằng bê tông nhựa (Loại C19) dày trung bình 7cm;

* Vỉa hè:

- Chiều rộng vỉa hè đoạn tuyến phố Yên Biên theo quy hoạch 2,0m (bao gồm cả bó vỉa, tanh đường).

Phần diện tích vỉa hè phía trước khu dân cư được thực hiện theo hình thức xã hội hóa (phần lát đá);

Vỉa hè hiện trạng được dỡ bỏ và làm mới với kết cấu:

- + Đào bỏ kết cấu vỉa hè hiện trạng;



- + Đầm chặt nền đất sau khi đào;
- + Lớp bê tông móng vỉa hè M150 dày 10cm;
- + Lát đá tự nhiên kích thước 30x30x3cm.
- Các hố trồng cây trên vỉa hè được làm mới bằng khung đá vỉa kích thước 10x15x110cm; bổ sung hố trồng cây các vị trí chưa có, mỗi hố cách nhau khoảng 6-10m (nằm tại vị trí phù hợp ranh giới giữa 2 nhà).

(Đối với phần diện tích lát đá vỉa hè phía trước nhà các hộ dân thực hiện theo hình thức xã hội hóa do nhân dân đóng góp với chi phí là 335.000đ/1m² trong đó: vật liệu đá lát là 300.000đ; nhân công lát là: 35.000đ).

*** Bó vỉa, tấm đan rãnh:**

- Toàn bộ bó vỉa và tấm đan rãnh cũ được dỡ bỏ và làm mới với kết cấu:
 - Bó vỉa bằng đá tự nhiên kích thước 18x35x100m (đối với đoạn thẳng), 18x35x25cm (đối với đoạn cong);
 - Tấm đan rãnh bằng đá tự nhiên kích thước 50x30x6cm (đối với đoạn thẳng), 25x30x6cm (đối với đoạn cong);

*** Rãnh thoát nước dọc:**

- Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc 2 bên, dưới vỉa hè đối với đoạn thuộc tuyến phố Yên Biên. 02 tuyến rãnh được đầu nối với nhau, chảy vào hệ thống rãnh giữa ngõ 15 rồi thoát ra mương chung khu vực.
- Toàn bộ rãnh thoát nước dọc được xây dựng mới bằng rãnh bê tông cốt thép đúc sẵn B600 với nội dung công tác sau:
 - + Đào mở rộng hố móng rãnh;
 - + Lớp đệm đá dăm đệm rãnh dày 5cm; đắp bù hố rãnh.
 - + Rãnh bê tông cốt thép M250 rộng 0,6m; cao 0,8m (lòng rãnh), chiều rộng thành rãnh 0,15m;
 - + Nắp rãnh bằng bê tông cốt thép chịu lực; Đối với đoạn tấm đan nắp rãnh chịu lực lòng đường bổ sung lớp BTXM M150 lớp móng dày 10cm trước khi thảm BTN; Đối với rãnh thu nước đoạn giữa đường, cứ 12,5m bố trí vị trí 02 tấm gang thu nước kích thước 900x500.
 - Đối với rãnh giữa ngõ 15, cứ khoảng 12,5m lại bố trí hệ tấm gang thu nước KT 900x500.
 - Bố trí hố ga thu nước khoảng cách trung bình 12,5m/1 hố:
 - + Hố ga có cấu tạo bê tông cốt thép M250 rộng lòng 1x1,1m;
 - + Phía mặt đường thiết kế máng thu nước bằng bê tông cốt thép M250, phía trên có lắp đặt tấm lưới chắc rác bằng gang đúc 96x38cm;
 - + Tấm đan nắp hố ga bằng bê tông cốt thép M250 ; phía trên có bố trí nắp lên xuống bằng tấm gang Hapulico đường kính 0,65m;

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố Hà Giang.

4. Thời gian dự kiến khởi công hoàn thành:

- Khởi công: 15/12/2022; Hoàn thành: Quý II/ Năm 2023.

BQL dự án ĐTXD thành phố Thông báo kế hoạch khởi công xây dựng công trình trên đến UBND phường Trần Phú; Tổ trưởng tổ 8 và các cơ quan, đơn vị đang quản lý, vận hành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên hành lang vỉa hè tuyến phố Yên Biên (Từ nút giao với đường Lạc Long Quân đến Hết ngõ 15), thành phố Hà Giang biết để phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

BQL dự án ĐTXD thành phố trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng;
- UBND Thành phố (Thay B/C);
- Phòng QLĐT; TNMT;
- Công ty CP môi trường ĐT Hà Giang;
- Công ty CP cấp thoát nước Hà Giang;
- Điện lực thành phố Hà Giang;
- Viễn thông Hà Giang;
- Viettel chi nhánh Hà Giang;
- VTVcab chi nhánh Hà Giang;
- BQL Chợ thành phố;
- UBND phường Trần Phú;
- Tổ trưởng tổ 8 P. Trần Phú;
- Lưu: VT, HSCT.



Đặng Đức Đăng

